

Palackého nám. 133, 539 73 Skuteč, tel.: 469 326 478, e-mail: mevak@skutec.cz, IČO: 25940015

bank. spojení: Česká spořitelna Skuteč, č.ú. 1144271349/0800 DIČ: CZ25940015

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, od.C. vl.16242

MěVaK Skuteč s.r.o. informují obyvatelé Lažan, že proběhne „Oprava vodovodu Lažany“. Jedná se konkrétně o 2 lokality v obci, jejich realizace bude rozdělena na 2 samostatné části. Prioritní a dříve realizovaná bude 1. část.

1. část – vodovodní řad „1“, který je předmětem rekonstrukce, je hlavním páteřním vodovodem od vodojemu Lažany směrem do obce k č. p. 19 v délce 56 m. Oprava vodovodního potrubí, bude provedena ve stávající trase a stávající niveletě původního vodovodu. Po dobu výstavby bude provedeno provizorní přepojení vodovodu tak, aby byla zajištěna dodávka pitné vody (provizorní vodovod po povrchu). Předpokládaná doba rekonstrukce bude 1 – 2 týdny v měsíci lednu 2023.

2. část – Vodovodní řad „1-3“, který je předmětem opravy, je podružnou vodovodní větví z litiny DN80, napojenou na páteřní hlavní řad „1“ v obci (litina DN125-100). Vodovod je poruchový, na hranici životnosti a vykazuje netěsnosti. Napojení na hlavní řad se nachází ve zpevněném krytu místní komunikace, v bezprostřední blízkosti křižovatky se státní silnicí II/358 uprostřed obce, naproti kostelu. Vodovodní řad je ukončen cca o 242m dále, ve směru na Skuteč, cca na úrovni dopravní značky označující začátek obce Lažany (na příjezdu od Skutče). Trasové vedení opravovaného vodovodu je od místa napojení na hlavní řad (ve směru na Skuteč) vedeno po levé straně podél komunikace II/358, v jejím přidruženém prostoru, částečně v zeleném pásu a částečně jeho vedení zasahuje zpevněné plochy chodníku a vjezdů k přilehlým nemovitostem. Dojde k výměně stávajícího vodovodního potrubí z litiny DN80 za potrubí nové, z PE 100RC2 90x8,2 (SDR11 - PN16), o celkové délce 242m. Na konci vodovodu dojde k výměně podzemního hydrantu (DN80), který plní funkci jak požární, tak provozní (odvzdušnění / odkalení). V rámci akce dále dojde k přepojení stávajících vodovodních přípojek. Dojde k oslovení jednotlivých majitelů nemovitostí za účelem upřesnění stavu a polohy vodovodních přípojek. Oprava, resp. kompletní výměna stávajícího vodovodního potrubí, bude provedena ve stávající trase a stávající niveletě původního vodovodu. Po dobu výstavby bude provedeno provizorní přepojení tak, aby byla zajištěna dodávka pitné vody pro zásobování občanů obce pitnou vodou (provizorní vodovod po povrchu). Rekonstrukce je plánovaná na měsíce květen – červen 2023.

MěVaK Skuteč s.r.o. se touto cestou omlouvají za případné komplikace při realizaci této stavby.

Na případné dotazy rád odpovím na tel.: 603 263 832

Bubeniček Vlastimil

Skuteč 9.1.2023

Městské vodovody a kanalizace Skuteč s.r.o.

Palackého nám. 133, 539 73 Skuteč